

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, COMUNA DOCHIA - NC
CORP A - NC
Arhitectura Corp A- NC



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari suplimentare conform referat nr. 1997/01.04.2019

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	TOTALUL
					(exclusiv TVA)	(exclusiv TVA)
					-lei-	-lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCK06C	Desfacerea pardoselilor din parchet, dusumele, pave-le din lemn, etc.	mp	128.34	12.15	1,559.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.15	1,559.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCK01B1	Strat suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 7cm grosime	mp	63.24	25.98	1,642.79
				material:	17.88	1,130.54
				manopera:	8.10	512.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPCD07C01	Montare plase sudate strn /strnb strat suport pardoseli	kg	121.00	4.48	541.97
				material:	3.99	483.17
				manopera:	0.49	58.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.L	200424E	Plasa otel sudata cu d=4mm	kg	122.21	3.86	471.73
4	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL	mp	63.24	68.93	4,359.20
		...pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);		material:	46.52	2,941.99
				manopera:	22.28	1,408.67
				utilaj:	0.14	8.54
				transport:	0.00	0.00
4.L	4015712	Parchet laminat Omega D3837 kefalonia 8 mm cl 32	mp	66.40	41.00	2,722.48
5	CG06A#	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	41.20	15.41	634.69
				material:	5.96	245.35
				manopera:	9.45	389.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	6718374	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md2 m 58x3 mm	m	41.20	5.10	210.12
6	CGB05A1	Sapa autonivelanta , gros. 3 mm, pt. nivelarea suportului-pardoseli int. covor PVC	mp	65.10	27.14	1,766.81
				material:	17.96	1,169.20
				manopera:	9.18	597.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CG03XA-asim	Pardoseli din materiale plastice pe sup.exist.cu covor pvc de trafic intens	mp	65.10	110.35	7,183.68
				material:	88.12	5,736.51
				manopera:	21.33	1,388.58
				utilaj:	0.90	58.59
				transport:	0.00	0.00
8	RPCJ23C1	Reparatii de tencuieli interioare sclvisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de...2 cm grosime medie la pereti din caramida cu suprafete plane	mp	159.20	2.59	412.65
				material:	0.57	90.27
				manopera:	2.03	322.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	CF04XB1	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.ipsos,pasta i	mp	469.66	10.68	5,015.03
				material:	2.80	1,316.46
				manopera:	7.43	3,487.23
				utilaj:	0.45	211.35
				transport:	0.00	0.00
10	CN04B1	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe glet de ipsos existent;	mp	375.11	7.84	2,939.36
				material:	3.79	1,420.17
				manopera:	4.05	1,519.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	6104347	Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai	l	93.78	14.00	1,312.89

